

Przedmiar robót

09.01.2018

A Wymiana wykładziny na Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie

L.p.	Opis	Szczegółowy zakres robót do wykonania	j.m.	c. jedn.	Szacunkow ilość do wykonania	Szacunkowa wartość robót
1	Wykładzina podłogowa w salach chorych np. Gerflor Taralay Premium Compact Indiana w rolce lub równoważna	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie, gruntowanie podłoża, wykonanie warstwy samopoziomującej, ułożenie narożników wyoblających, ułożenie wykładziny podłogowej PCV z wywinieciem na ścianę 10 cm. Zarzewanie wykładziny.	m ²	0,00	280,00	0,00
2	Wykładzina podłogowa np. Tarkett IQ Toro SC lub równoważna	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie, gruntowanie podłoża, wykonanie warstwy samopoziomującej, ułożenie narożników wyoblających, ułożenie wykładziny podłogowej PCV z wywinieciem na ścianę 10 cm. Zarzewanie wykładziny.	m ²	0,00	50,00	0,00
3	Wykładzina podłogowa łazienka np. Tarkett Granit Multisafe lub równoważna	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie, gruntowanie podłoża, wykonanie warstwy samopoziomującej, ułożenie narożników wyoblających, ułożenie wykładziny podłogowej PCV z wywinieciem na ścianę 10 cm. Zarzewanie wykładziny.	m ²	0,00	150,00	0,00
4	Wykładzina ścienna np. Tarkett Aquarelle Wall HFS lub	Wykonanie gładzi gipsowej, gruntowanie podłoża, ułożenie narożników wyoblających, ułożenie wykładziny ściennej PCV.	m ²	0,00	20,00	0,00
5	Wylewka betonowa gr. 5 cm	Rozebranie wylewki betonowej, oczyszczenie podłoża, wywóz gruzu, wykonanie nowej wylewki betonowej gr. 5 cm	mb	0,00	30,00	0,00
6	Listwy dyktacyjne	Dostawa i montaż listwy dyktacyjnej				0,00

Roboty budowlane razem =

Podatek VAT = 23,0 0,00

SZACUNKOWA WARTOŚĆ ROBÓT Z PODATKIEM VAT = 0,00

Uwaga – w cenie jednostkowej należy uwzględnić zabezpieczenie pomieszczeń i mebli przed uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem, usunięcie zabezpieczeń, doprowadzenie pomieszczenia do właściwego stanu (mycie, pastowanie etc.) Ponadto należy ująć koszty wyniesienia z budynków i wywozu oraz składowania na wysypisku materiałów z rozbiórki, dla materiałów podlegających ewidencji odpadami koszty ich prawidłowej i zgodnej z przepisami utylizacji (z zachowaniem procedur obowiązujących na terenie SU).

Szczegółowy opis wymagań stawianych poszczególnym materiałom i wyrobom w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

GŁÓWNY SPECJALISTA
INSPEKTOR NADZORU
Sektora Nadzoru Inwestycji
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
mgr inż. Maciej Łysik
upr. nr MAP/0183/WBkb/15