

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Bieżąca konserwacja pomieszczeń		
1	Element	Malowanie pomieszczeń - poz. planu 40,		
1.1	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	71,16
1.2	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	205,06
1.3	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	133,90
1.4	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	71,16
1.5	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, sufity wewnętrzne	m2	71,16
1.6	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, ściany wewnętrzne	m2	133,90
1.7	KNR 401/1209/3	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, okna, 1-krotne, ponad 1,0-m2	m2	33,38
1.8	KNR 401/1209/8	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 1-krotne, ponad 1,0-m2	m2	16,20
1.9	Kalkulacja indywidualna	Montaż szyldów z klamkami	kpl	6,00
2	Element	Malowanie pomieszczeń - poz. planu 41,		
2.1	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	80,39
2.2	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	399,29
2.3	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	318,90
2.4	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	80,39
2.5	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, sufity wewnętrzne	m2	80,39
2.6	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, ściany wewnętrzne	m2	318,90
2.7	KNR 401/1209/8	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 1-krotne, ponad 1,0-m2	m2	60,50
2.8	Kalkulacja indywidualna	Montaż szyldów z klamkami	kpl	15,00
2.9	KNR 401/1212/1	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlowane 1-krotnie, 1-krotne - kanały wentylacyjne	m2	30,00
3	Element	Malownie po zalaniu - plan poz. nr 42		
3.1	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	18,55
3.2	KNR 401/1204/5	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne, ściany i sufity, tynki wewnętrzne - ma;lowanie farbą na plamy	m2	18,55
3.3	KNR 202/1505/7	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, 2-krotne	m2	71,35

INSPEKTOR NADZORU
 Akcja Nadzoru Inwestycji
 Szpital Uniwersytecki w Krakowie
 mgr inż. Krzysztof Zdebski
 nr upr. RP-UPR.366/92

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Bieżąca konserwacja pomieszczen		
1	Element	Malowanie pomieszczen - plan poz. nr 110		
1.1	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	116,99
1.2	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	340,78
1.3	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	223,79
1.4	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	116,99
1.5	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, sufity wewnętrzne	m2	116,99
1.6	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, ściany wewnętrzne	m2	223,79
1.7	KNR 401/1209/8	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 1-krotne, ponad 1,0·m2	m2	25,20
1.8	KNR 401/1209/3	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, okna, 1-krotne, ponad 1,0·m2	m2	7,60

DIREKTOR NADZORU

Biuro Nadzoru Inwestycji

Wydział Inżynierski w Krakowie


 Czystof Zdebski
 Nr RP-UPR.366/92