

# Przedmiar robót

## Wymiana okien

Budowa: Wymiana okien Śniadeckich 10 W Krakowie

Lokalizacja: ul. Śniadeckich 10 w Krakowie

Inwestor: SPZOZ Szpital Unwerystecki w Krakowie ul. Kopernika 36 ,31-501 Kraków

Data opracowania:  
2018-03-07

INSPEKTOR NADZORU  
Sektora Nadzoru  
Sektora Nadzoru  
Szpital Unwerystecki w Krakowie  
mgr inż. Andrzej Zdebski  
nr uprawnień: OPR.366/92

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Wymiana okien</b>		
1	Rozdział	<b>Wymiana okien - poz. planu 89</b>		
1.1	Element	<b>Prace rozbiórkowe</b>		
1.1.1	KNR 401/354/12	Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko	m	21,60
1.1.2	KNR 401/354/11	Wykucie z muru, podokienników stalowych, drewnianych	m	21,06
1.1.3	KNR 401/354/5	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2	m2	36,67
1.1.4	KNR 401/108/15	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, do 1·km, gruz z konstrukcji żelbetowych i żwirobotonowych	m3	0,26
1.1.5	KNR 401/108/16	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1·km, gruz Krotność=19	m3	0,26
1.2	Element	<b>Prace montażowe</b>		
1.2.1	KNR 19/1023/11 (1)	Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką osadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5·m2, osadzanie na kotwach	m2	26,43
1.2.2	KNR 19/1023/10 (1)	Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką osadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5·m2, osadzanie na kotwach	m2	10,20
1.2.3	KNNR 2/505/1 (1)	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych, szerokość w rozwinięciu do 25·cm, z blachy stalowej	m2	5,40
1.2.4	NNRNKB 202/2143/2	Podokienniki i półki z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym, szerokość 20-30·cm	m	21,60
1.2.5	Kalkulacja indywidualna	Naprawa ościeży po montażu okien	kpl	12,00
2	Rozdział	<b>Wymiana okien - poz. planu 110</b>		
2.1	Element	<b>Prace rozbiórkowe</b>		
2.1.1	KNR 401/354/12	Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko	m	3,80
2.1.2	KNR 401/354/11	Wykucie z muru, podokienników stalowych, drewnianych	m	3,80
2.1.3	KNR 401/354/5	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2	m2	2,72
2.2	Element	<b>Prace montażowe</b>		
2.2.1	KNR 19/1023/11 (1)	Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką osadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5·m2, osadzanie na kotwach	m2	4,29
2.2.2	KNR 19/1023/10 (1)	Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką osadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5·m2, osadzanie na kotwach	m2	2,72
2.2.3	KNNR 2/505/1 (1)	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych, szerokość w rozwinięciu do 25·cm, z blachy stalowej	m2	0,95
2.2.4	NNRNKB 202/2143/2	Podokienniki i półki z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym, szerokość 20-30·cm	m	3,80
2.2.5	Kalkulacja indywidualna	Naprawa ościeży po montażu okien	kpl	3,00
2.2.6				